



MULTI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
---------	------	--------	-----------	-----------

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				m2
Massa corrida	kg	0,500	3,00	1,50
Lixa para paredes	und	0,300	0,60	0,18
Pintor	h	0,300	8,82	2,65
Servente	h	0,050	4,41	0,22

Custo do material	1,68
mão de Obra	2,87
Leis Sociais	111,75% 3,20
SUBTOTAL (R\$)	7,75

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(INTERNA)				m2
Tinta latex acrilica	l	0,205	5,95	1,22
Pintor	h	0,200	8,82	1,76
Servente	h	0,100	4,41	0,44

Custo do material	1,22
mão de Obra	2,21
Leis Sociais	111,75% 2,46
SUBTOTAL (R\$)	5,89

PINTURA INTERNA/ PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA/INTERNA S/SELADOR, DUAS DEMÃOS(EXTERNA)				m2
Tinta latex acrilica	l	0,205	5,95	1,22
Pintor	h	0,200	8,82	1,76
Servente	h	0,100	4,41	0,44

Custo do material	1,22
mão de Obra	2,21
Leis Sociais	111,75% 2,46
SUBTOTAL (R\$)	5,89

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS				m2
Esmalte sintético	l	0,200	15,00	3,00
Lixa para madeira	und	0,200	0,60	0,12
Pintor	h	0,300	8,82	2,65
Ajudante	h	0,100	4,41	0,44

Custo do material	3,12
mão de Obra	3,09
Leis Sociais	111,75% 3,45
SUBTOTAL (R\$)	9,65

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA				m2
Esmalte sintético	l	0,250	15,00	3,75
Lixa para ferro	und	0,200	0,60	0,12
Pintor	h	0,350	8,82	3,09
Ajudante	h	0,150	4,41	0,66

Custo do material	3,87
mão de Obra	3,75
Leis Sociais	111,75% 4,19
SUBTOTAL (R\$)	11,80



MULTI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				m2
Cimento portland	kg	3,640	0,43	1,57
Areia Média	m3	0,024	30,00	0,73
Cal industrializada	kg	3,640	0,32	1,16
Pedreiro	h	0,500	8,82	4,41
Servente	h	0,670	4,41	2,95
Custo do material				3,46
mão de Obra				7,36
Leis Sociais			111,75%	8,23
SUBTOTAL (R\$)				19,05
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO				m2
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	1,000	15,00	15,00
Montador	h	0,500	8,82	4,41
Ajudante	h	0,500	4,41	2,21
Custo do material				15,00
mão de Obra				6,62
Leis Sociais			111,75%	7,39
SUBTOTAL (R\$)				29,01
CERCA ELÉTRICA COM HASTES DE ALUMÍNIO COM 4 ISOLADORES CADA, BATERIA SELADA 12V/7A, BOBINA DE AÇO 0,60MM, CENTRAL DE CHOQUE, PLACA DE ADVERTÊNCIA E SIRENE PIEZOELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				und
CERCA ELÉTRICA COM HASTES DE ALUMÍNIO COM 4 ISOLADORES CADA, BATERIA SELADA 12V/7A, BOBINA DE AÇO 0,60MM, CENTRAL DE CHOQUE, PLACA DE ADVERTÊNCIA E SIRENE PIEZOELÉTRICA	und	1,000	396,97	396,97
Montador	h	1,000	8,82	8,82
Ajudante	h	1,000	4,41	4,41
Custo do material				396,97
mão de Obra				13,23
Leis Sociais			111,75%	14,78
SUBTOTAL (R\$)				424,98
SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRAS EXISTENTES NOS BANHEIROS ADAPTADOS, POR DO TIPO TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA. TORNEIRA DE PRESSÃO.				und
TORNEIRAS EXISTENTES NOS BANHEIROS ADAPTADOS, POR DO TIPO TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA. TORNEIRA DE PRESSÃO.	und	1,000	193,68	193,68
Fita de vedação par tubos e conexões	m	1,100	0,15	0,17
Ajudante	h	1,000	4,41	4,41
Encanador	h	1,000	8,82	8,82
Custo do material				193,85
mão de Obra				13,23
Leis Sociais			111,75%	14,78
SUBTOTAL (R\$)				221,85
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO ACESSÍVEL SEM FIO COM UMA BOTOEIRA IP66 E ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS PARA A CENTRAL				und
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO ACESSÍVEL SEM FIO COM UMA BOTOEIRA IP66 E ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS PARA A CENTRAL	und	1,000	608,22	608,22




MULTI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Ajudante	h	1,000	4,41	4,41
Montador	h	1,000	8,82	8,82
Custo do material				608,22
mão de Obra				13,23
Leis Sociais				111,75% 14,78
SUBTOTAL (R\$)				636,23

ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
Engenheiro	h	15,000	36,70	550,57
Mestre de Obra	h	39,335	9,72	382,34
mão de Obra				932,91
Leis Sociais				111,75% 1.042,52
SUBTOTAL (R\$)				2.357,76


Francisco Arnaud Diniz Junior
RG 1.488.272-SSP/PB
CPF 929.182.044-04