



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

ESCLARECIMENTOS

Referência: **Edital da Concorrência 01/2015 – PR/RR**

Objeto: contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do edifício-sede da Procuradoria da República no Município de Boa Vista no Estado de Roraima, em terreno localizado na Avenida General Sampaio, s/nº, Bairro 13 de Setembro, com múltiplos pavimentos, conforme elementos técnicos constantes do Projeto Executivo, Cadernos de Encargos, Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos do edital. Processo Administrativo nº **1.32.000.000601/2015-48**.

Esclarecimentos para a empresa Elo Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ: 04.332.052/0001-16, situada na Avenida Duque de Caxias, nº 978, Manaus/AM, telefones +55 (92) 36631961 / (95) 32247325, e-mail: boavista@eloeng.com.br // manaus@eloeng.com.br

Dos Pedidos de Esclarecimento:

Com relação aos comentários apresentados sobre o Julgamento de impugnação referente ao valor adotado no BDI a empresa não solicita nova manifestação, apenas se declara em discordância ao julgamento da impugnação sem trazer novo fato ou alegação.

Item 01.04.02 Limpeza Permanente Da Obra:

A omissão alegada não procede. A diferença de critério de quantificação justifica as diferenças encontradas. Entendemos que os quantitativos apresentados são suficientes para a execução dos serviços conforme especificado.

01.03.05 Barracão da obra

O projeto de canteiro é atribuição da empresa contratada. A diferença de critério de quantificação justifica as diferenças encontradas. Entendemos que os quantitativos apresentados são suficientes para a execução dos serviços conforme especificado.

PCMSO, PCMAT e PPRA

Os itens PCMSO, PCMAT e PPRA devem ser elaborados pela equipe técnica prevista na composição do serviço 01.04.04 (Administração Local).

Item 01.04.04 Administração da obra:

A equipe estimada na composição do serviço Administração Local atende a metodologia adequada para a perfeita execução da obra dentro das exigências legais. Os custos dos insumos solicitados estão previstos na composição do serviço Administração Local, ou na mão-de-obra cotada com encargos complementares, ou no custo da administração central prevista no BDI.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Os custos dos serviços que compõem a administração da obra apresentam a metodologia de quantificação conforme a legislação vigente, utiliza os valores de mão-de-obra dos profissionais conforme os valores do SINAPI, compostos por hora, entretanto, levando em consideração os encargos sociais de mensalista. Ademais, foram quantificados levando em consideração o correto prazo de execução da obra, e estão condizentes com o vulto da obra.

Item 02 Construção do Edifício Sede

Item 03 Casa de Máquinas

Item 04 Guarita

Item 07,08,09 Subestação, Cobertura Veículos e Passarela, Serviços Externos

As diferenças apontadas nos quantitativos não procedem, visto que a planilha do projeto executivo apresenta uma forma de distribuição e alocação dos serviços diferente da comparação realizada.

Como exemplo podemos citar o levantamento dos quantitativos das estacas (prancha FUN 04/04) que foi somado aos quantitativos de concreto e aço do prédio (Superestrutura) gerando a diferença apontada na planilha. Essa diferença não procede visto que os quantitativos das estacas são apresentados no item 02.05 (ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA) e esse quantitativo não entrou no somatório de concreto e aço para o efeito da comparação.

As pequenas diferenças nos quantitativos se devem aos coeficientes de perda e demais critérios de quantificação aplicado na composição analítica. Configuram pequenas diferenças consideradas insignificantes dentro do orçamento, haja vista a contratação ser por empreitada por preço global. Esse entendimento encontra respaldo no Acórdão Nº1977/2013 - TCU.

1o Terraplanagem do terreno:

Todos os serviços necessários para realização da terraplanagem estão previstos no item 09.01.

2o Ausência do Revestimento acústico da sala de Ar condicionado:

Esse serviço não aparece na quantificação, entretanto, são considerados insignificantes dentro do orçamento. Haja vista a contratação ser por empreitada por preço global, os custos para a realização desses serviços deverão ser considerados para a oferta do orçamento da licitante, pois serão exigidos sem direito a futuros pleitos de aditivo. Esse entendimento encontra respaldo no Acórdão Nº1977/2013 - TCU.

3o Andaime Fachadeiro:

O insumo inserido na composição do serviço “andaime metálico” apresenta a unidade M2/MÊS conforme SINAPI. Dessa forma o serviço já é tratado pelo SINAPI da forma correta. O levantamento apresentado diverge do critério utilizado para a realização do serviço considerado no orçamento de referência.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

4º Colchão de areia:

Diferenças de quantitativos, a maior ou a menor, oriundas de erro de projeto, onde se inclui o erro de quantificação, serão tratadas conforme Acórdão 1977/2013 – TCU.

Boa Vista-RR, 23 de novembro de 2015

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO