NORTE

SANIT. TIPO 1
3,06 m²

PRISMA DE VENTILAÇÃO

ACESSO SERVIÇO
6,21 m²

HALL
33,05 m²

VENTILAÇÃO

CIRCULAÇÃO
103,24 m²

SANIT. FEM.
10,44 m²

DEPÓSITO
5,64 m²

LIXO

ELETRICIDADE

SANIT. MASC.
10,66 m²

VENTILAÇÃO

COPA
12,11 m²

AR CONDICIONADO TIPO 1
8,92 m²

CONDUTO

CONDUTO

INFORMÁTICA
5,29 m²

SANIT.
PNE FEM.
3,89 m²

SANIT.
PNE MASC.
3,89 m²

H=0.90

2º PAVIMENTO
ESCALA 1:50

LEGENDA

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A CONSTRUIR

NOTAS

1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS.
2. POR TRATAR-SE DE OBRA DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
3. QUANDO NÃO ESPECIFICADO, TODO MATERIAL AFETADO PELA OBRA DEVERÁ SER RECOMPOSTO CONFORME O PADRÃO EXISTENTE.
4. A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA E COM TODOS OS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
5. AS ALVENARIAS SERÃO EXECUTADAS COM TIJOLOS CERÂMICOS, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES E ALINHAMENTOS DETERMINADOS NO PROJETO.
6. OS VÃOS DE PORTAS, LEVARÃO VERGAS DE CONCRETO ARMADO, CONVENIENTEMENTE ARMADAS, COM COMPRIMENTO TOTAL QUE EXCEDAM 20cm NO MÍNIMO PARA CADA LADO DO VÃO.
7. O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS SERÃO ALVO DE FUTURA CONTRATAÇÃO.

REV./NUM.	DATA	ASSUNTO	VISTO
A	23/07/2012	REVISÃO GERAL	C.SIQUEIRA
0	07/05/2012	EMISSÃO INICIAL	C.SIQUEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
ASSESSORIA DE OBRAS E PROJETOS

TÍTULO:
REFORMA DE PAVIMENTOS DO ED.VALPARAÍSO
Avenida Almirante Barroso, 54

FASE: PROJETO BÁSICO	PROCURADORA CHEFE: Drª. CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ
DESENHO: 2º PAVIMENTO-ALVENARIA	SECRETÁRIO REGIONAL: RODNEI RUBEM
RESPONSÁVEL: CARLA SIQUEIRA / MATRÍCULA: 22109-1	DESENHO: LARISSA LIMA / RUANA MANHÃES
ESCALA: INDICADA / DATA: 07/05/2012	FOLHA: 001 / 019 / ARQUIVO: PRR2_ALB_DES_AHE_PB_001_A.DWG

1030.00 x 594.00